



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Nº AGRUPADOR DE
EVENTOS

Agropador de Eventos
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):

1	0,00	3.702,00
2		

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agropador de Eventos
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO						
1.	ADMINISTRAÇÃO				1.Adr	Administração Local
1.1.	EQUIPE ADMINISTRATIVA	H	54,00		1.Adr	Administração Local
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00		1.Adr	Administração Local
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				2.TE	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.	MOBILIZAÇÃO				2.MO	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.1.	MOBILIZAÇÃO	TKKM	441,00		2.TE	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TKKM	441,00		2.TE	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TKKM	441,00		2.TE	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TKKM	441,00		2.TE	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA				2.TE	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.2.	PLACA				2.TE	MOBILIZAÇÃO E PLACA
2.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22* ADESIVADA DE 2,0 X 1,125* M	M2	6,48	=1,8*3,6		
3.	DESMOBILIZAÇÃO				3.DR	DESMOBILIZAÇÃO
3.1.	DESMOBILIZAÇÃO	TKKM	441,00	=7*0,1*7000+7*0,1*7000+7*0,1*8250	3.DR	DESMOBILIZAÇÃO
3.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TKKM	441,00	0	3.DR	DESMOBILIZAÇÃO
3.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TKKM	441,00		3.DR	DESMOBILIZAÇÃO
3.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TKKM	441,00		3.DE	DESMOBILIZAÇÃO
3.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TKKM	441,00		3.DR	DESMOBILIZAÇÃO
4.	TERRAPLANAGEM				4.TE	TERRAPLANAGEM
4.1.	MOVIMENTO DE TERRA	M3	15.575,00		4.TE	TERRAPLANAGEM
4.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M2	129.050,00		4.TE	TERRAPLANAGEM
4.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019				3.DR	DESMOBILIZAÇÃO
5.	REVESTIMENTO PRIMARIO				5.RE	REVESTIMENTO PRIMARIO
5.1.	PAVIMENTAÇÃO				5.RE	REVESTIMENTO PRIMARIO
5.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	16.131,25		5.RE	REVESTIMENTO PRIMARIO
5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112.918,75		5.RE	REVESTIMENTO PRIMARIO
5.1.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	16.131,25		5.RE	REVESTIMENTO PRIMARIO
5.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	16.131,25		5.RE	REVESTIMENTO PRIMARIO

SÃO BORJA/RS
Local

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
 Memória de Cálculo - OGU

Grav de Sigilo
 #PUBILCO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
 ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV
 0

Nº OPERAÇÃO
 0

PROponente / TOMADOR
 PREFEITURA MUNICIPAL

FRENTES DE OBRA:

Nº	AGRUPADOR DE EVENTOS	ADMINISTRAÇÃO	TERRAPLAN G KM O A 7
1		0,00	9.702,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO				CREACAU: 73745 ART/RTT:

sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021
 Data

Agupador de Eventos
 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8	9	10
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO											
1.	ADMINISTRAÇÃO										
1.1.	EQUIPE ADMINISTRATIVA	H	54,00								
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00								
1.1.2.	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00								
2.	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA			4.189,50							
2.1.	MOBILIZAÇÃO	TXXM	441,00			441,00					
2.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXXM	441,00			441,00					
2.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXXM	441,00			441,00					
2.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXXM	441,00			441,00					
2.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXXM	441,00			441,00					
2.2.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	M2	6,48			6,48					
2.2.1.	"N. 22" ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M										
3.	DESMOBILIZAÇÃO										
3.1.	DESMOBILIZAÇÃO	TXXM	441,00			441,00					
3.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXXM	441,00			441,00					
3.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXXM	441,00			441,00					
3.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXXM	441,00			441,00					
3.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXXM	441,00			441,00					
4.	TERRAPLANAGEM										
4.1.	MOVIMENTO DE TERRA	M3	15.575,00	4.900,00	5.775,00						
4.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/PLM/INA. 5,20M3) AF_07/2020	M2	129.050,00	40.600,00	47.850,00						
4.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019										
5.	REVESTIMENTO PRIMÁRIO										
5.1.	PAVIMENTAÇÃO										
5.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	16.131,25					5.075,00	5.075,00	5.981,25	
5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112.918,75					35.525,00	35.525,00	41.868,75	
5.1.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	16.131,25					5.075,00	5.075,00	5.981,25	
5.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	16.131,25					5.075,00	5.075,00	5.981,25	

SÃO BORAÍRAS
Local

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
			3	TERRAPLAN KM 7 A 14	9.702,00				
			4	TERRAPLAN KM 14 A 22,25	11.434,50				
			5	MOBILIZAÇÃ O	4.769,83				
			6	DESMOBILIZ AÇÃO	2.575,44				
			7	REVEST PRIM KM 0 A 7	69.020,00				
			8	REVEST PRIM KM 7 A 14	69.020,00				
			9	REVEST PRIM KM 14 A 22,25	81.345,00				
			10		0,00				

CREA/CAU: 73745
ART/RRT:

PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO
sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021
Data



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBBLICO

APPELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	11	12	13	14	15	16	17	18
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO											
1. ADMINISTRACAO											
1.1.	EQUIPE ADMINISTRATIVA	H	54,00								
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	108,00								
1.1.2. MOBILIZACAO E INSTALACAO DE PLACA											
2.1.	MOBILIZACAO	TXKM	441,00								
2.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441,00								
2.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441,00								
2.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441,00								
2.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXKM	441,00								
2.2.	PLACA	M2	6,48								
2.2.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22". ADESIVADA. DE 2,0 X 1,125" M	M2	6,48								
3. DESMOBILIZACAO											
3.1.	DESMOBILIZACAO	TXKM	441,00								
3.1.1.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - MOTONIVELADORA	TXKM	441,00								
3.1.2.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - ESCAVADORA HIDRAULICA	TXKM	441,00								
3.1.3.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - COMPACTADOR	TXKM	441,00								
3.1.4.	TRANSPORTE CAMINHÃO PRANCHA - TRATOR ESTEIRA	TXKM	441,00								
4. TERRAPLANAGEM											
4.1.	MOVIMENTO DE TERRA	M3	15.575,00								
4.1.1.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M2	129.050,00								
4.1.2.	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	129.050,00								
5. REVESTIMENTO PRIMARIO											
5.1.	PAVIMENTACAO	M3	16.131,25								
5.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	16.131,25								
5.1.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112.918,75								
5.1.3.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	16.131,25								
5.1.4.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	16.131,25								

SÃO BORJARS
Local

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Nº SICONV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

Grav de Sigilo
#PUB.LICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade						
11			0,00						
12	ACESSIB PRIA CUAD		0,00						
13			0,00						
14	SINAL VIARIA		0,00						
15			2,20						
16			0,00						
17			0,00						
18			0,00						

CREA/CAU: 73745
ART/RTT:

Nº OPERAÇÃO
0Nº SICONV
0PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO / PAV PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,62%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SÃO BORJA/RS
Localsexta-feira, 5 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico

Nome: NELSON FREITAS

CREA/CAU: 73745

ART/RRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | APELIDO EMPREENDIMENTO ETRADA DE SAO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO | DESCRIÇÃO DO LOTE PAV PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ADMINISTRAÇÃO	9.431,10	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1.	EQUIPE ADMINISTRATIVA	9.431,10	% Período:	32,42%	30,56%	37,02%									
			% Período:	25,00%											
2.	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA	4.769,83	% Período:	100,00%											
2.1.	MOBILIZAÇÃO	2.575,44	% Período:	100,00%											
2.2.	PLACA	2.194,39	% Período:	100,00%											
3.	DESMOBILIZAÇÃO	2.575,44	% Período:			100,00%									
3.1.	DESMOBILIZAÇÃO	2.575,44	% Período:			100,00%									
4.	TERRAPLANAGEM	30.838,50	% Período:	31,46%	31,46%	37,08%									
4.1.	MOVIMENTO DE TERRA	30.838,50	% Período:	31,46%	31,46%	37,08%									
5.	REVESTIMENTO PRIMARIO	219.385,01	% Período:	31,46%	31,46%	37,08%									
5.1.	PAVIMENTAÇÃO	219.385,01	% Período:	31,46%	31,46%	37,08%									
Total:		R\$ 266.999,88	%:	32,42%	30,56%	37,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Período:			Repassa:	81.038,39	76.408,72	92.552,89									
			Contrapartida:	5.510,57	5.195,76	6.293,55									
			Outros:	-	-	-									
Acumulado:			Investimento:	86.548,96	81.604,47	98.846,45	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Repassa:	81.038,39	157.447,11	250.000,00									
			Contrapartida:	5.510,57	10.706,33	16.999,88									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	86.548,96	168.153,43	266.999,88	358.359,83	358.359,83	358.359,83	358.359,83	358.359,83	358.359,83	358.359,83	358.359,83	358.359,83

SÃO BORJA/RS
Local
sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73745
ART/RRT:

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL
Município/UF:	SÃO BORJA/RS
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	
Valor do Repasse Contratado (R\$):	250.000,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	39.424,46
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PAV PRIMÁRIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	10-2020

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	NELSON FREITAS
CREA/CAU:	73745
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	05/02/2021

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	EDUARDO BONOTTO
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	05/02/2021

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPONENTE / TOMADOR 0 PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESTRADA DE SÃO LUCAS- INTERIOR DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-20 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO	MUNICIPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 19,62%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAV PRIMARIA EM ESTRADA DO INTERIOR DO MUNICIPIO									
266.999,88									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS
Local
sexta-feira, 5 de fevereiro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: NELSON FREITAS
CREA/CAU: 73745
ART/RT: 0

RECURSO

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	9.431,10
2	MOBILIZAÇÃO E PLACA	4.769,83
3	DESMOBILIZAÇÃO	2.575,44
4	TERRAPLANAGEM	30.838,50
5	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	219.385,01
6		-
7		-
8		-
9		-
10		-
11		-
12		-
13		-
14		-
15		-
16		-
17		-
18		-
19		-
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-