



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064234-88	Nº SICONV 885423/2019	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA SANTOS REIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE									546.557,33	
1.			PLACA DE OBRA					-	991,58	
1.1.			INST PLACA PADRÃO					-	991,58	
1.1.1.	Composição	comp 01	PLACA DE OBRA	M2	2,88	280,83	BDI 1	344,30	991,58	RA
2.			TERRAPLANAGEM					-	30.996,63	
2.1.			MOVIMENTO DE TERRA					-	30.996,63	
2.1.1.	Composição	comp 02	TOPOGRAFIA	H	4.938,26	0,83	BDI 1	1,02	5.037,03	RA
2.1.2.	Composição	COMP 03	LIMPEZA COM MOTONIVELADORA	M2	1.674,76	0,51	BDI 1	0,63	1.055,10	RA
2.1.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.674,76	1,58	BDI 1	1,94	3.249,03	RA
2.1.4.	Composição	COMP 15	ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA	M3	418,69	5,73	BDI 1	7,02	2.939,20	RA
2.1.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.211,18	1,42	BDI 1	1,74	16.027,45	RA
2.1.6.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	418,69	1,00	BDI 1	1,23	514,99	RA
2.1.7.	Composição	COMP 16	COMPACTAÇÃO DE ATERROS	M3	334,95	5,29	BDI 1	6,49	2.173,83	RA
3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	123.739,05	
3.1.			LANÇAMENTO DE REDE					-	123.739,05	
3.1.1.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	542,48	9,41	BDI 1	11,54	6.260,22	RA
3.1.2.	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	375,00	3,82	BDI 1	4,68	1.755,00	RA
3.1.3.	Composição	COMP 09	LASTRO DE BRITA	m3	43,64	110,34	BDI 1	135,28	5.903,62	RA
3.1.4.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-40 KM	M3XKM	1.745,60	0,93	BDI 1	1,14	1.989,98	RA
3.1.5.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	43,64	3,78	BDI 1	4,63	202,05	RA
3.1.6.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	68,00	110,16	BDI 1	135,06	9.184,08	RA
3.1.7.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	307,00	194,16	BDI 1	238,04	73.078,28	RA
3.1.8.	Composição	COMP 15	ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA	M3	310,61	5,73	BDI 1	7,02	2.180,48	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064234-88	Nº SICONV 885423/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA SANTOS REIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE									546.557,33	
3.1.9.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.833,42	1,42	BDI 1	1,74	11.890,15	RA
3.1.10.	SINAPI	94317	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	310,61	24,36	BDI 1	29,87	9.277,92	RA
3.1.11.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.159,35	1,42	BDI 1	1,74	2.017,27	RA
4.			CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA					-	25.874,85	
4.1.			PVS E BLS					-	25.874,85	
4.1.1.	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	15,00	1.407,01	BDI 1	1.724,99	25.874,85	RA
5.			MEIO FIO					-	45.819,37	
5.1.			MOLDADO IN LOCO					-	44.673,85	
5.1.1.	Composição	COMP 18	MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	891,16	40,89	BDI 1	50,13	44.673,85	RA
5.2.			PRE MOLDADO					-	1.145,52	
5.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	24,00	38,93	BDI 1	47,73	1.145,52	RA
6.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA BASALTICA IRREGULAR					-	218.838,37	
6.1.			PREPARAÇÃO DE FRENTE					-	7.171,86	
6.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.659,11	1,60	BDI 1	1,96	7.171,86	RA
6.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	211.666,51	
6.2.1.	Composição	COMP 07	pav pde irreg sobre pó pedra(e=10,00cm), rej (e=3,00)	m2	2.989,04	46,29	BDI 1	56,75	169.628,02	RA
6.2.2.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-40 KM	M3XKM	17.934,00	0,93	BDI 1	1,14	20.444,76	RA
6.2.3.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-40 KM	M3XKM	15.542,80	0,93	BDI 1	1,14	17.718,79	RA
6.2.4.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	836,92	3,78	BDI 1	4,63	3.874,94	RA
7.			PASSEIO E ACESSIBILIDADE					-	97.692,19	
7.1.			PASSEIO					-	97.692,19	
7.1.1.	Composição	COMP 19	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	83,74	5,73	BDI 1	7,02	587,85	RA
7.1.2.	Composição	COMP 15	ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA	M3	83,74	5,73	BDI 1	7,02	587,85	RA
7.1.3.	SINAPI	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.842,28	1,31	BDI 1	1,61	2.966,07	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064234-88	Nº SICONV 885423/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RUA SANTOS REIS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV PED IRREG, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE									546.557,33	
7.1.4.	SINAPI	98519	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO - E=20CM	M2	1.184,89	1,67	BDI 1	2,05	2.429,02	RA
7.1.5.	Composição	COMP 09	LASTRO DE BRITA	m3	59,24	110,34	BDI 1	135,28	8.013,99	RA
7.1.6.	Composição	COMP 17	TRANSPORTE DE MATERIAIS-DMT-40 KM	M3XKM	2.369,60	0,93	BDI 1	1,14	2.701,34	RA
7.1.7.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	59,24	3,78	BDI 1	4,63	274,28	RA
7.1.8.	Composição	COMP 08	calçada acessível acab rustico, esp=7,00 cm+camada drenante e=4,00 cm	m2	1.184,89	37,71	BDI 1	46,23	54.777,46	RA
7.1.9.	Composição	COMP 14	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UND	16,00	523,78	BDI 1	642,15	10.274,40	RA
7.1.10.	Composição	COMP 06	PISO PODO TÁTIL 25X25 EM CONCRETO	M²	194,63	63,20	BDI 1	77,48	15.079,93	RA
8.			SINALIZAÇÃO VIARIA					-	2.605,29	
8.1.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.605,29	
8.1.1.	Composição	COMP 10	for e implantação de placa sinalização tot refletiva	m2	1,66	495,04	BDI 1	606,92	1.007,49	RA
8.1.2.	Composição	COMP 11	fixação da placa de sinalização	und	6,00	217,21	BDI 1	266,30	1.597,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS

Local

terça-feira, 30 de março de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: NELSON FREITAS

CREA/CAU: 73745

ART/RRT: 10702866