






Planta Baixa
Rua Tupi Caldas



ÁREA DE REGULARIZAÇÃO 1.692,50m²
ÁREA TERRAPLENAGEM - 1.852,50m²
ÁREA PAVIMENTAÇÃO 1.409,49m²
ÁREA SARJETA DE CONCRETO - 89,41m²
ÁREA PAV. PEDRAS IRREGUL. - 1.320,08 m²
COMPRIMENTO MEIO FIO - 298,04m
MEIO FIO PRÉ-MOLDADO TRAVAM.- 27,00m
LARGURA MÉDIA TERRAPLENAGEM 12,30m
LARGURA MÉDIA PISTA 9,00m
EXTENSÃO TOTAL - 150,61m
ÁREA DE PASSEIO - 447,06 m²



			
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS			
GERAL: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROJETO DE ACESSIBILIDADE PROJETO DE SINALIZAÇÃO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL PROJETO DE TERRAPLENAGEM		GESTÃO 2021/2024	
		SECRETÁRIO MUNICIPAL: JOÃO PEDRO LOPES DAITX	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGENHEIRO CIVIL - NELSON FREITAS CREA-RS: 73.745/D		COORDENADOR: CARLOS LUCHESE	
		PREFEITO: EDUARDO BONOTTO	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		ÁREA: 1.852,50	
ENDEREÇO: RUA TUPÍ CALDAS		MUNICÍPIO: SÃO BORJA-RS	
TRECHO: RUA CRISTOVÃO COLOMBO RUA JOSÉ DE ALENCAR		ASSUNTO: PLANTA BAIXA	Nº PRANCHA: 02/05
ESCALA: INDICADA	DATA: AGOSTO/2021		
REVISÃO: DATA: 30/08/2021		MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO	PLANO DE TRABALHO:
LOCAL DO ARQUIVO: SMPOP/DESKTOP/PAVIM. 2021/PAV. TUPÍ CALDAS			