

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coeffic.	Desonerado	Não Desoner.
COMP	002	ALVENARIA TIULO MACIÇO PRENSADO DE 15 CM - COD:72132	M2		74,86	76,33
	005	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ALVENARIA	0	0,00456	424,74	435,23
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	18,62	20,71
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9344	15,72	17,36
	006	TIULO MACIÇO PRENSADO 6 X 11 X 21	UM	83	0,50	0,50
COMP	005	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ALVENARIA			424,74	435,23
	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,88	18,53	20,68
	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	1,14	4,01	4,01
	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	3,74	0,72	0,72
	COTAÇÃO	ÁREA MÉDIA	M3	1,25	80,00	80,00
COTAÇÃO	005	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	KG	187,02	0,62	0,62
	003	CIMENTO	KG	179,22	0,62	0,62
COMP	004	ALVENARIA TIULO MACIÇO PRENSADO DE 25 CM - COD:72131	M3		145,85	152,21
	005	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ALVENARIA	0	0,022	424,74	435,23
	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6	18,62	20,71
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7	15,72	17,36
	006	TIULO MACIÇO PRENSADO 6 X 11 X 21	UM	160	0,50	0,50
COMP	010	CHAPISCO (REVE 87907)	M2		6,17	6,63
	009	ARGAMASSA PARA CHAPISCO/PISO - TRAÇO 1:3 (COD:87377)	0	0,0042	505,11	523,10
	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133	18,62	20,71
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,067	15,72	17,36
	90668	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0025	16,15	16,15
SINAPI	90669	PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,1307	3,82	3,82
COMP	009	ARGAMASSA PARA CHAPISCO/PISO - TRAÇO 1:3 (COD:87377)			505,11	523,10
	002	ÁREA MÉDIA	M3	1,05	80,00	80,00
	003	CIMENTO	KG	401,09	0,62	0,62
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,97	15,72	17,36
COMP	011	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES/PISOS C/PLACA 45 X 45	M2		58,26	60,39
	SINAPI-I	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2		33,63	33,63
	SINAPI-I	ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS	KG	1,06	0,44	0,44
	SINAPI-I	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	KG	4,86	0,42	2,80
	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	18,55	20,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	15,72	17,36
COMP	012	LAJE PRE MOLD.FORRO SOBRE CARGA 100KG/M2, F=8CM,CAPA CONCRETO 3CM	M2		69,14	71,23
	SINAPI-I	20MPA C/LAJOA,ESCORADA	KG	0,471	4,77	4,77
	COTAÇÃO	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	M2	1	33,00	33,00
	027	LAJE PRE MOLDADA	M	0,29	6,00	6,00
	COTAÇÃO	CAIBRO 8 X 8 PINUS	KG	0,03	9,75	9,75
COTAÇÃO	018	PREGO 18 X 30	M	0,17	6,75	6,75
	026	TÁBUA DE PINUS 1" X 30	H	0,16	15,72	17,37
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	18,52	20,60
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	18,62	20,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	15,72	17,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M3	0,033	26,25	29,04
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,033	26,25	29,04
SINAPI	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,033	371,07	373,92
COMP	019	LASTRO DE BRITA FORNECIMENTO/COLOCAÇÃO/ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3		129,57	132,75
	004	BRITA	M3	1,13	89,00	89,00
	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	4,63	4,63
	SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,54	0,54
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,217	18,62	20,71
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,394	15,72	17,36
COMP	024	ESTRUTURA PARA APOIO DO PERGOIADO	UND		646,82	661,74
	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	18,52	20,60
	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	15,72	17,37
	4115	MADEIRA ROUCA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM	M	14	10,76	10,76
SINAPI-I	4119	MADEIRA ROUCA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 16 A 19 CM	M	16,6	21,64	21,64
COMP	021	MÃO-DE OBRA P/ TRAMA DE MADEIRA ROUCA 10 CM (COD: 92541)	M2		15,55	17,25
	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	18,52	20,60
	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,397	15,72	17,37
	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0404	20,39	22,64
	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,056	19,49	21,74
COMP	020	ALVENARIA DE TIULOS REFRAATÓRIOS			164,56	168,03
	005	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ALVENARIA	0	0,00456	424,74	435,23
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	18,62	20,71

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9344	15,72	17,36
COTAÇÃO	028	TITULO MACIÇO PRENSADO 6 X 11X 21	UM	40	3,28	3,28
COMP	022	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PLACAS ARENITO (CÓD.87243)	M2		123,61	126,60
COTAÇÃO	020	PLACAS DE ARENITO	M2	1,09	74,50	74,50
SINAPI-I	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E	KG	7,69	1,99	1,99
SINAPI	88256	AZULEISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03	18,55	20,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,51	15,72	17,36
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00