



Planta de Drenagem Pluvial



Rua Catão Coelho



LEGENDA

- ← Sentido do escoamento d'água
- Tubulação concreto a executar
- Caixa Coletora a executar
- Poço de Visita a executar
- ▨ Boca de lobo existente

ESCALA
1:2000



CAIXA COLETORA A EXECUTAR		
TAMANHO CAIXA	QUANTIDADE	Unid.
CAIXA 1,20x1,20x1,45	3,00	unid.

POÇO DE VISITA A EXECUTAR		
TAMANHO CAIXA	QUANTIDADE	Unid.
CAIXA 1,30x1,40x1,45	3,00	unid.

TUBULAÇÃO A EXECUTAR		
DIAMETRO DO TUBO	QUANTIDADE	Unid.
Ø 0,40	33,00	m
Ø 0,60	157,00	m

COORDENADAS GPS I: ESQUINA COM RUA V. ALBERTO BENEVENUTO: S 28°37'41.21" O 56°02'01.75"

COORDENADAS GPS : ESQUINA COM A AVENIDA BEIRA RIO S 28°37'30.60" O 56°02'06.29"

PAVIMENTAÇÃO TRAVESSA CATÃO J. COELHO			
GERAL: PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL		GESTÃO 2021/2024 SECRETÁRIO MUNICIPAL: JOÃO PEDRO LOPES DAITX	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS ENG CIVILCREA-RS: 95.182/D		COORDENADOR DO D.P.E.: CARLOS LUCHESE PREFEITO: EDUARDO BONOTTO	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO.		ÁREA: 1.428,00m²	
ENDEREÇO: RUA CATÃO J. COELHO		MUNICÍPIO: SÃO BORJA-RS	
TRECHO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS RUA VEREADOR APARICIO MARIENSE		ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM	
ESCALA: INDICADA		Nº PRANCHA: 03/05	
DATA: JUNHO/2022		PLANO DE TRABALHO:	
REVISÃO: DATA: 28/06/2022			
LOCAL DO ARQUIVO: DESKTOP/RUA CATÃO COELHO CONCRETO/ ura catão coelho pav em concreto 22062022			