

MENU

←

CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE  
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO  
REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS

Nº SICONV  
0

Nº OPERAÇÃO  
0

PROPOSNTE / TOMADOR  
PREFEITURA MUNICIPAL

Nº OPERAÇÃO  
0

Nº

AGREGADOR DE EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nº	Agrupador de Eventos	1	2	3	4
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	160.719,40	670.120,79	1.190.532,93	850.743,48
10.AE	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,50	1,50	2,00	2,00
2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES			2,88	
3.MC	MOBILIZAÇÃO			140,00	
3.MC	MOBILIZAÇÃO	2,00	4,50	4,50	2,00
4.DE	DESMOBILIZAÇÃO			140,00	
4.DE	DESMOBILIZAÇÃO	2,00	4,50	4,50	2,00
5.RE	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	70,00	88,54	1.644,96	335,00
5.RE	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	70,00	88,54	1.644,96	335,00
6.DR	DRENAGEM PLUVIAL			35,40	
6.DR	DRENAGEM PLUVIAL			1,00	
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4,00	15,00	15,00	16,00
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	6,00	25,00	25,00	24,00
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.050,00	5.087,53	5.151,83	5.906,56
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	31,50	152,63	154,56	177,20
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	980,00	4.815,88	4.808,37	5.512,78
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	29,40	144,48	144,25	165,38
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.827,00	8.913,30	8.964,30	10.277,40
7.PA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	6.699,00	32.682,10	32.869,10	37.683,80
8.SIN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	102,00	462,00	504,00	582,00
8.SIN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	25,20	122,40	91,20	226,80
8.SIN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1,37	5,62	5,62	10,40
8.SIN	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5,00	23,00	23,00	43,00
9.SE	SERVIÇOS FINAIS	2,00	8,15	8,15	8,00
9.SE	SERVIÇOS FINAIS	280,00	1.151,65	1.389,66	1.562,58

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	LOTE	REPERFILAMENTO + CAPA ASFÁLTICA LOTE 01			
F	Meta	1. REVESTIMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS		-	
F	Nível 2	1.1. ADMINISTRAÇÃO		-	
F	Serviço	1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO	MÊS	6,00	
F	Nível 2	1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES		-	
F	Serviço	1.2.0.1. PLACA DE OBRA - SINAPI 103698 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 ( COMPOSIÇÃO 39 )	M2	2,88	
F	Nível 2	1.3. MOBILIZAÇÃO		-	
F	Serviço	1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM	KM	140,00	
F	Serviço	1.3.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	13,00	
F	Nível 2	1.4. DESMOBILIZAÇÃO		-	
F	Serviço	1.4.0.1. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM	KM	140,00	
F	Serviço	1.4.0.2. MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	13,00	
F	Nível 2	1.5. RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO		-	
F	Serviço	1.5.0.1. RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM	m²	2.138,50	
F	Serviço	1.5.0.2. REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	2.138,50	
F	Nível 2	1.6. DRENAGEM PLUVIAL		-	
F	Serviço	1.6.0.1. REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	35,40	
F	Serviço	1.6.0.2. CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF. 12/2020	UN	1,00	
F	Nível 2	1.7. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-	
F	Serviço	1.7.0.1. TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF. 03/2017	CHP	50,00	
F	Serviço	1.7.0.2. TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF. 02/2017	CHI	80,00	
F	Serviço	1.7.0.3. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	17.195,92	
F	Serviço	1.7.0.4. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	m³	515,89	
F	Serviço	1.7.0.5. PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	16.117,03	
F	Serviço	1.7.0.6. EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m³	483,51	
F	Serviço	1.7.0.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	29.982,00	
F	Serviço	1.7.0.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	109.934,00	
F	Nível 2	1.8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-	
F	Nível 3	1.8.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-	
F	Serviço	1.8.1.1. PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF. 05/2021	M	1.650,00	
F	Serviço	1.8.1.2. PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	M2	465,60	
F	Nível 3	1.8.2. SINALIZAÇÃO VERTICAL		-	
F	Serviço	1.8.2.1. form e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	23,01	
F	Serviço	1.8.2.2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	94,00	
F	Nível 2	1.9. SERVIÇOS FINAIS		-	
F	Serviço	1.9.0.1. TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF. 03/2017	CHP	26,30	
F	Serviço	1.9.0.2. PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF. 05/2021	M	4.383,89	

SÃO BORJA/RS  
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FABIO CUNHA SANTOS  
CREA/CAU: 63068 - D  
ART/RRT:

Responsável  
Nome: FABIO  
CREA/CAU: 6  
ART/RRT: