



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MONS PATRICIO PETIT JEAN	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MONS PATRICIO PETIT JEAN									1.190.532,92	
1.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES - RUA M. PATRÍCIO PETIT JEAN					-	1.190.532,92	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	32.204,94	
1.1.0.1.	Composição	comp 12	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	2,00	13.134,15	BDI 1	16.102,47	32.204,94	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.207,79	
1.2.0.1.	Composição	comp 01	PLACA DE OBRA - SINAPI 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 39)	M2	2,88	342,06	BDI 1	419,37	1.207,79	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR TRECHO					-	16.764,34	
1.3.0.1.	Composição	COMP 32	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM	KM	140,00	55,85	BDI 1	68,47	9.585,80	RA
1.3.0.2.	Composição	COMP 33	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	4,50	1.301,17	BDI 1	1.595,23	7.178,54	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO POR TRECHO					-	16.764,34	
1.4.0.1.	Composição	COMP 32	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DMT:140KM	KM	140,00	55,85	BDI 1	68,47	9.585,80	RA
1.4.0.2.	Composição	COMP 33	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	4,50	1.301,17	BDI 1	1.595,23	7.178,54	RA
1.5.			RECUPERAÇÃO DA BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS					-	510.200,80	
1.5.0.1.	Composição	COMP 31	RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM	m²	1.644,96	194,43	BDI 1	238,37	392.109,12	RA
1.5.0.2.	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	1.644,96	58,56	BDI 1	71,79	118.091,68	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	583.904,43	
1.6.1.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO NA RUA M. PATRÍCIO PETIT JEAN					-	583.904,43	
1.6.1.1.	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	15,00	153,86	BDI 1	188,63	2.829,45	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	25,00	63,61	BDI 1	77,99	1.949,75	RA
1.6.1.3.	Composição	COMP 38	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	5.151,83	2,54	BDI 1	3,11	16.022,19	RA
1.6.1.4.	Composição	COMP 27	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	m³	154,56	1.326,87	BDI 1	1.626,74	251.428,93	RA
1.6.1.5.	Composição	COMP 38	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	4.808,37	2,54	BDI 1	3,11	14.954,03	RA
1.6.1.6.	Composição	COMP 24	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m³	144,25	1.326,87	BDI 1	1.626,74	234.657,25	RA
1.6.1.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.964,30	2,27	BDI 1	2,78	24.920,75	RA
1.6.1.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.869,10	0,92	BDI 1	1,13	37.142,08	RA
1.7.			DRENAGEM PLUVIAL					-	6.091,84	
1.7.1.			REMOÇÃO DE PAVIMENTO					-	2.541,37	
1.7.1.1.	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	35,40	58,56	BDI 1	71,79	2.541,37	RA
1.7.2.			ESCAVAÇÕES					-	-	
1.7.3.			TUBULAÇÕES					-	-	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MONS PATRICIO PETIT JEAN	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MONS PATRICIO PETIT JEAN									1.190.532,92	
1.7.4.			PV E BL					-	3.550,47	
1.7.4.1.	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.895,98	BDI 1	3.550,47	3.550,47	RA
1.8.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	19.244,55	
1.8.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	6.112,13	
1.8.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	504,00	5,70	BDI 1	6,99	3.522,96	RA
1.8.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	91,20	23,16	BDI 1	28,39	2.589,17	RA
1.8.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	13.132,42	
1.8.2.1.	Composição	COMP 10	for e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	5,62	747,89	BDI 1	916,91	5.153,03	RA
1.8.2.2.	Composição	COMP 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	23,00	282,98	BDI 1	346,93	7.979,39	RA
1.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	4.149,89	
1.9.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.389,66	1,53	BDI 1	1,88	2.612,56	RA
1.9.0.2.	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	8,15	153,86	BDI 1	188,63	1.537,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 14 de março de 2024

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MONS PATRICIO PETIT JEAN	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA MONS PATRICIO PETIT JEAN									1.190.532,92

Data ART/RRT: 0

RECURSO
←