



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICONV		Nº OPERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS	0		0

				TRECHO 02- ESQ LESTE DA DOM PEDRO ATÉ A RUA	TRECHO 03- DA ESQ LESTE DA RODRIGUES ALVES ATÉ A	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	2	3	4
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SARANDI				225.245,40	220.322,70	
1.	RECAPEAMENTO ASFALTICO		-			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO		-			
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	1,50			
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-			
1.3.	MOBILIZAÇÃO		-			
1.3.0.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	4,50			
1.4.	DESMOBILIZAÇÃO		-			
1.4.0.1.	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	4,50			
1.5.	RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS		-			
1.5.0.1.	RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM	m²	88,54	32,04	29,43	
1.5.0.2.	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	88,54	32,04	29,43	
1.6.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SARANDI		-			
1.6.0.1.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	15,00	6,00	6,00	
1.6.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	25,00	10,00	10,00	
1.6.0.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	5.087,53	1.805,91	1.758,93	
1.6.0.4.	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	m³	152,63	54,18	52,77	
1.6.0.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	4.815,88	1.695,91	1.691,28	
1.6.0.6.	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m³	144,48	50,88	50,74	
1.6.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.913,30	3.151,80	3.105,30	
1.6.0.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.682,10	11.556,60	11.386,10	
1.7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-			
1.7.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		-			
1.7.1.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	462,00	162,00	162,00	
1.7.1.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	122,40	45,60	68,40	
1.7.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL		-			
1.7.2.1.	forn e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	5,62	2,48	1,90	
1.7.2.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	23,00	10,00	8,00	
1.8.	SERVIÇOS FINAIS		-			
1.8.0.1.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.151,65	402,37	387,86	
1.8.0.2.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	8,15	4,52	1,85	

SÃO BORJA/RS
Local

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

Responsável
Nome: FERN
CREA/CAU: 0
ART/RRT: