



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SARANDI	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SARANDI									670.120,81	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	670.120,81	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	24.153,71	
1.1.0.1.	Composição	comp 12	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	1,50	13.134,15	BDI 1	16.102,47	24.153,71	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
1.3.			MOBILIZAÇÃO					-	7.178,54	
1.3.0.1.	Composição	COMP 33	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	4,50	1.301,17	BDI 1	1.595,23	7.178,54	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO					-	7.178,54	
1.4.0.1.	Composição	COMP 33	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	4,50	1.301,17	BDI 1	1.595,23	7.178,54	RA
1.5.			RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS					-	27.461,57	
1.5.0.1.	Composição	comp 31	RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM	m²	88,54	194,43	BDI 1	238,37	21.105,28	RA
1.5.0.2.	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	88,54	58,56	BDI 1	71,79	6.356,29	RA
1.6.			REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES NA RUA SARANDI					-	580.609,28	
1.6.0.1.	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	15,00	153,86	BDI 1	188,63	2.829,45	RA
1.6.0.2.	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	25,00	63,61	BDI 1	77,99	1.949,75	RA
1.6.0.3.	Composição	COMP 38	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	5.087,53	2,54	BDI 1	3,11	15.822,22	RA
1.6.0.4.	Composição	COMP 27	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	m³	152,63	1.326,87	BDI 1	1.626,74	248.289,33	RA
1.6.0.5.	Composição	COMP 38	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	4.815,88	2,54	BDI 1	3,11	14.977,39	RA
1.6.0.6.	Composição	COMP 24	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFÁLTICA	m³	144,48	1.326,87	BDI 1	1.626,74	235.031,40	RA
1.6.0.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8.913,30	2,27	BDI 1	2,78	24.778,97	RA
1.6.0.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32.682,10	0,92	BDI 1	1,13	36.930,77	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	19.836,74	
1.7.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	6.704,32	
1.7.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	462,00	5,70	BDI 1	6,99	3.229,38	RA
1.7.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	122,40	23,16	BDI 1	28,39	3.474,94	RA
1.7.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	13.132,42	
1.7.2.1.	Composição	COMP 10	for e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	5,62	747,89	BDI 1	916,91	5.153,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SARANDI	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA SARANDI									670.120,81	
1.7.2.2.	Composição	COMP 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPC1 103692	und	23,00	282,98	BDI 1	346,93	7.979,39	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.702,43	
1.8.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.151,65	1,53	BDI 1	1,88	2.165,10	RA
1.8.0.2.	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	8,15	153,86	BDI 1	188,63	1.537,33	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS
Local

quinta-feira, 14 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: 0