



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA ARTHUR OSCAR	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA ARTHUR OSCAR									160.719,41	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	160.719,41	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	8.051,24	
1.1.0.1.	Composição	comp 12	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	0,50	13.134,15	BDI 1	16.102,47	8.051,24	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
1.3.			MOBILIZAÇÃO RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS					-	3.190,46	
1.3.0.1.	Composição	COMP 33	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	2,00	1.301,17	BDI 1	1.595,23	3.190,46	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO RUA JOÃO JOSÉ DE OLIVEIRA FREITAS					-	3.190,46	
1.4.0.1.	Composição	COMP 33	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 5KM	H	2,00	1.301,17	BDI 1	1.595,23	3.190,46	RA
1.5.			RECUPERAÇÃO DE BASE E SUB-BASE - BORRACHUDOS					-	21.711,20	
1.5.0.1.	Composição	comp 31	RECUPERAÇÃO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM	m²	70,00	194,43	BDI 1	238,37	16.685,90	RA
1.5.0.2.	SINAPI	101850	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	70,00	58,56	BDI 1	71,79	5.025,30	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO					-	119.253,16	
1.6.1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE					-	119.253,16	
1.6.1.1.	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	4,00	153,86	BDI 1	188,63	754,52	RA
1.6.1.2.	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	6,00	63,61	BDI 1	77,99	467,94	RA
1.6.1.3.	Composição	COMP 38	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	1.050,00	2,54	BDI 1	3,11	3.265,50	RA
1.6.1.4.	Composição	COMP 27	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	m³	31,50	1.326,87	BDI 1	1.626,74	51.242,31	RA
1.6.1.5.	Composição	COMP 38	PINTURA DE LIGAÇÃO EMULSÃO RR-2C	M²	980,00	2,54	BDI 1	3,11	3.047,80	RA
1.6.1.6.	Composição	COMP 27	EXECUÇÃO DE PAV. COM APLICAÇÃO DE CBUQ - SINAPI 95995	m³	29,40	1.326,87	BDI 1	1.626,74	47.826,16	RA
1.6.1.7.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.827,00	2,27	BDI 1	2,78	5.079,06	RA
1.6.1.8.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.699,00	0,92	BDI 1	1,13	7.569,87	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.419,23	
1.7.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	1.428,41	
1.7.1.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	102,00	5,70	BDI 1	6,99	712,98	RA
1.7.1.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	25,20	23,16	BDI 1	28,39	715,43	RA
1.7.2.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	2.990,82	
1.7.2.1.	Composição	COMP 10	for e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	1,37	747,89	BDI 1	916,91	1.256,17	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA ARTHUR OSCAR	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO RUA ARTHUR OSCAR									160.719,41	
1.7.2.2.	Composição	COMP 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	5,00	282,98	BDI 1	346,93	1.734,65	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	903,66	
1.8.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	280,00	1,53	BDI 1	1,88	526,40	RA
1.8.0.2.	SINAPI	96157	LIMPEZA FINAL DA PISTA	CHP	2,00	153,86	BDI 1	188,63	377,26	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS  
Local  
sexta-feira, 15 de março de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS  
CREA/CAU: 095182  
ART/RRT: 0