

Relatório de Lotes Cadastrados

Processo

Número: 52/2024
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de São Borja
Processo interno: 31383/2024
Abertura: 24/03/2025 - 08:30
Município: São Borja

Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0001		LOTE 1					Fechado
	0001	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	42 UST	R\$ 451,24	R\$ 18.952,08	Ampla concorrência	
	0002	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	69 UST	R\$ 470,24	R\$ 32.446,56	Ampla concorrência	
	0003	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	66 UST	R\$ 498,14	R\$ 32.877,24	Ampla concorrência	
	0004	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	54 UST	R\$ 552,31	R\$ 29.824,74	Ampla concorrência	
	0005	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	48 UST	R\$ 697,43	R\$ 33.476,64	Ampla concorrência	
	0006	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	25 UST	R\$ 713,83	R\$ 17.845,75	Ampla concorrência	
	0007	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR	40 UST	R\$ 100,10	R\$ 4.004,00	Ampla concorrência	
	0008	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR	61 UST	R\$ 100,10	R\$ 6.106,10	Ampla concorrência	
	0009	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR	47 UST	R\$ 102,62	R\$ 4.823,14	Ampla concorrência	
	0010	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR	43 UST	R\$ 112,98	R\$ 4.858,14	Ampla concorrência	
	0011	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR	40 UST	R\$ 182,58	R\$ 7.303,20	Ampla concorrência	
	0012	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS - ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR	27 UST	R\$ 187,31	R\$ 5.057,37	Ampla concorrência	



0013	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, INSTALADO ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. EMPRESA DEVERÁ EMITIR LAUDO QUE CONTENHA DESCRITO, NO MÍNIMO: AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO E SUGESTÃO DE DATA PARA PRÓXIMA MANUTENÇÃO. EMPRESA DEVERÁ AFIXAR NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA.</p>	77 UST	R\$ 206,01	R\$ 15.862,77	Ampla concorrência
0014	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, INSTALADO ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. EMPRESA DEVERÁ EMITIR DE LAUDO QUE CONTENHA DESCRITO, NO MÍNIMO: AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO E SUGESTÃO DE DATA PARA PRÓXIMA MANUTENÇÃO. EMPRESA DEVERÁ AFIXAR NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA.</p>	169 UST	R\$ 206,01	R\$ 34.815,69	Ampla concorrência
0015	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, INSTALADO ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. EMPRESA DEVERÁ EMITIR DE LAUDO QUE CONTENHA DESCRITO, NO MÍNIMO: AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO E SUGESTÃO DE DATA PARA PRÓXIMA MANUTENÇÃO. EMPRESA DEVERÁ AFIXAR NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA.</p>	147 UST	R\$ 216,90	R\$ 31.884,30	Ampla concorrência
0016	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, INSTALADO ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. EMPRESA DEVERÁ EMITIR DE LAUDO QUE CONTENHA DESCRITO, NO MÍNIMO: AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO E SUGESTÃO DE DATA PARA PRÓXIMA MANUTENÇÃO. EMPRESA DEVERÁ AFIXAR NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA.</p>	159 UST	R\$ 223,20	R\$ 35.488,80	Ampla concorrência
0017	<p>MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, INSTALADO ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. EMPRESA DEVERÁ EMITIR DE LAUDO QUE CONTENHA DESCRITO, NO MÍNIMO: AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO E SUGESTÃO DE DATA PARA PRÓXIMA MANUTENÇÃO. EMPRESA DEVERÁ AFIXAR NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA.</p>	56 UST	R\$ 315,99	R\$ 17.695,44	Ampla concorrência



0018	MANUTENÇÃO PREVENTIVA - AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS, INSTALADO ATÉ 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. EMPRESA DEVERÁ EMITIR DE LAUDO QUE CONTENHA DESCRITO, NO MÍNIMO: AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO E SUGESTÃO DE DATA PARA PRÓXIMA MANUTENÇÃO. EMPRESA DEVERÁ AFIXAR NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA.	48 UST	R\$ 319,34	R\$ 15.328,32	Ampla concorrência
------	---	--------	------------	---------------	-----------------------

VALOR TOTAL: R\$ 348.650,28

Lote	Código	Produto	Qtd.	R\$ Valor de Referência	Valor Total	Critério Participação	Situação
0002		LOTE 2					Fechado
	0019	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. INCLUIDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	55 UST	R\$ 546,25	R\$ 30.043,75	Ampla concorrência	
	0020	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. INCLUIDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	19 UST	R\$ 797,08	R\$ 15.144,52	Ampla concorrência	
	0021	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA	45 UST	R\$ 136,83	R\$ 6.157,35	Ampla concorrência	
	0022	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA.	19 UST	R\$ 249,74	R\$ 4.745,06	Ampla concorrência	
	0023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, INSTALADO ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. DEVERÁ SER AFIXADO NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM A DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.	57 UST	R\$ 250,50	R\$ 14.278,50	Ampla concorrência	
	0024	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, INSTALADO ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. DEVERÁ SER AFIXADO NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM A DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.	125 UST	R\$ 250,50	R\$ 31.312,50	Ampla concorrência	
	0025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, INSTALADO ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. DEVERÁ SER AFIXADO NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM A DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.	60 UST	R\$ 265,01	R\$ 15.900,60	Ampla concorrência	



0026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS, INSTALADO ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. DEVERÁ SER AFIXADO NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM A DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.	62 UST	R\$ 273,41	R\$ 16.951,42	Ampla concorrência
0027	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, INSTALADO ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. DEVERÁ SER AFIXADO NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM A DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.	46 UST	R\$ 397,14	R\$ 18.268,44	Ampla concorrência
0028	MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS, INSTALADO ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DO EQUIPAMENTO (EVAPORADORA E CONDENSADORA), ANÁLISE DE CONEXÕES, INSPEÇÃO DAS PEÇAS METÁLICAS E TUBULAÇÕES, RETIRADA DE VIBRAÇÕES E BARULHOS DECORRENTES DA FIXAÇÃO DO APARELHO, VERIFICAÇÃO DE NÍVEL DO GÁS REFRIGERANTE. DEVERÁ SER AFIXADO NO EQUIPAMENTO ETIQUETA ADESIVA COM A DATA DA MANUTENÇÃO REALIZADA E IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.	35 UST	R\$ 401,60	R\$ 14.056,00	Ampla concorrência
0029	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. INCLUÍDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	19 UST	R\$ 495,73	R\$ 9.418,87	Ampla concorrência
0030	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. INCLUÍDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	64 UST	R\$ 514,73	R\$ 32.942,72	Ampla concorrência
0031	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. INCLUÍDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	30 UST	R\$ 602,52	R\$ 18.075,60	Ampla concorrência
0032	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA. INCLUÍDO FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TUBULAÇÃO DE ATÉ 3 METROS.	27 UST	R\$ 778,58	R\$ 21.021,66	Ampla concorrência
0033	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA.	18 UST	R\$ 133,46	R\$ 2.402,28	Ampla concorrência
0034	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA.	62 UST	R\$ 133,46	R\$ 8.274,52	Ampla concorrência
0035	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA.	23 UST	R\$ 150,65	R\$ 3.464,95	Ampla concorrência
0036	DESINSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ACIMA DE 2 M DE ALTURA DO NÍVEL INFERIOR, COM RISCO DE QUEDA.	23 UST	R\$ 243,44	R\$ 5.599,12	Ampla concorrência
VALOR TOTAL:				R\$ 268.057,86	

