



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PAVER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA									566.714,42	
1.			PAV CONCRETO, ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DA RUA CURUPAITI					-	566.714,42	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO					-	7.758,48	
1.1.0.0.1.	Composição	COMP 12	ADMINISTRAÇÃO	MÊS	3,00	2.109,43	BDI 1	2.586,16	7.758,48	RA
1.2.			SERVIÇOS INICIAIS					-	82.915,59	
1.2.1.			PLACA DA OBRA					-	1.887,17	
1.2.1.0.1.	Composição	COMP 01	PLACA DE OBRA - SINAPI 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (COMPOSIÇÃO 39)	M2	4,50	342,06	BDI 1	419,37	1.887,17	RA
1.2.2.			MOV DE TERRA					-	81.028,42	
1.2.2.0.1.	Composição	COMP 03	LIMPEZA COM MOTONIVELADORA	M2	3.338,50	0,80	BDI 1	0,98	3.271,73	RA
1.2.2.0.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.917,48	2,72	BDI 1	3,33	9.715,21	RA
1.2.2.0.3.	Composição	COMP 15	ESCAVAÇÃO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- RECUPERAÇÃO DE JAZIDA	M3	500,78	2,80	BDI 1	3,43	1.717,68	RA
1.2.2.0.4.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.211,93	2,50	BDI 1	3,07	22.140,63	RA
1.2.2.0.5.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.541,60	2,60	BDI 1	3,19	8.107,70	RA
1.2.2.0.6.	Composição	COMP 15	REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS DO SUB-LEITO	M3	508,32	2,80	BDI 1	3,43	1.743,54	RA
1.2.2.0.7.	SINAPI	93592	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.183,04	2,50	BDI 1	3,07	34.331,93	RA
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	47.524,17	
1.3.1.			ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, LANÇAMENTO DA REDE DE DRENAGEM E REATERRO					-	-	
1.3.2.			CAIXAS COLETORAS E POÇO DE VISITA					-	-	
1.3.3.			MEIO FIO EM CONCRETO					-	47.524,17	
1.3.3.1.			MOLDADO IN LOCO COM EXTRUSORA- 45 BASE-15 MEIO FIO- 22CM H					-	43.944,02	
1.3.3.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	676,27	53,00	BDI 1	64,98	43.944,02	RA
1.3.3.2.			PRE MOLDADO					-	3.580,15	
1.3.3.2.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	53,00	55,10	BDI 1	67,55	3.580,15	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	296.121,82	
1.4.1.			TRANSPORTE DE MATERIAIS					-	296.121,82	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PAVER			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA	MUNICÍPIO / UF SÃO BORJA/RS	BDI 1 22,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAV , ACESSIBILIDADE E DRENAGEM DE VIA PUBLICA									566.714,42	
1.4.1.0.1.	Composição	COMP 07	PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADOS -16 FACES - 35MPa E=8,00cm SINAPI - 92404	m2	2.541,60	95,03	BDI 1	116,51	296.121,82	RA
1.5.			CALÇADA ACESSIVEL					-	124.217,27	
1.5.0.0.1.	Composição	COMP 16	COMPACTAÇÃO DE ATERROS NOS PASSEIOS - SINAPI 97083	M3	50,72	3,36	BDI 1	4,12	208,97	RA
1.5.0.0.2.	Composição	COMP 36	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRÃO CALÇADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m)	UND	16,00	1.028,06	BDI 1	1.260,40	20.166,40	RA
1.5.0.0.3.	Composição	comp 08	PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rústico	M²	845,34	73,34	BDI 1	89,91	76.004,52	RA
1.5.0.0.4.	Composição	comp 06	PISO PODO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COLORIDO 25X25 EM CONCRETO - ORSE - 07324	M²	169,07	134,30	BDI 1	164,65	27.837,38	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	4.715,73	
1.6.0.0.1.	Composição	COMP 10	for e implantação de placa sinalização tot refletiva SIPCI 103698	m2	2,12	746,52	BDI 1	915,23	1.940,29	RA
1.6.0.0.2.	Composição	COMP 11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SUPORTE METÁLICO 2" - SIPCI 103692	und	8,00	282,98	BDI 1	346,93	2.775,44	RA
1.7.			SERVIÇOS FINAIS					-	3.461,36	
1.7.0.0.1.	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017	CHP	7,62	153,10	BDI 1	187,70	1.430,27	RA
1.7.0.0.2.	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	10,17	63,10	BDI 1	77,36	786,75	RA
1.7.0.0.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	676,27	1,50	BDI 1	1,84	1.244,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BORJA/RS
Local
segunda-feira, 29 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDO BRASIL AQUINO DOS SANTOS
CREA/CAU: 095182
ART/RRT: 0